



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2015 года № Р-22

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Мещанского района в 2015 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы Мещанского района от 10.02.2015 № Мщ-13-64/5 и принимая во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы Мещанского района города Москвы, **Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:**

1. Направить денежные средства в размере 944580,23 рублей на проведение дополнительных мероприятий по ремонту помещений ОПОП и УПП по адресам: Пушкирев пер., д. 19; Васнецова пер., дом 3.
2. Главе управы Мещанского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Мещанского района.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: <http://www.meschane.ru>. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закусина А.А.

**Глава муниципального
округа Мещанский**



А.А. Закусин



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА МЕЩАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный административный округ

Пр-т Мира, 5, стр. 2, Москва, 129090
Телефон: (495) 607-6940, факс: (495) 608-9911
ОКПО 59782110, ОГРН 1027702016792, ИНН/КПП 7702340628/770201001

E-mail: meschanka@mos.ru
<http://www.meschanka.mos.ru>

10.02.2015 г. № 00001-13-64/5
на № _____ от _____


Руководителю внутригородского
Муниципального образования
Мещанское в городе Москве
А.А. Закусину

Уважаемый Александр Андреевич!

Прошу Вас рассмотреть и согласовать на собрании совета депутатов муниципального округа Мещанский проведение работ по ремонту помещений ОПОП и УПП по адресам: Пушкарев пер. д.19; Васнецова пер. д.3 в 2015 году. Финансирование работ: 944580,23 рублей за счет средств по Постановлению Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года.

Приложение: смета.


И.о. главы управы



Е.П. Большунова



"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новый объединенный объект

(локальный сметный расчет)

Ремонт помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	170,72	944,58 тыс.руб
Строительные работы	158,95	791,83 тыс.руб
Монтажные работы	7,19	39,83 тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00 тыс.руб
Прочие работы	4,59	10,97 тыс.руб
Средства на оплату труда	11,38	182,50 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2014 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пушкаревский 19

Раздел: Помещение 13

1	6.56-31-1	СНЯТИЕ СТАРОЙ ОБИВКИ ДВЕРЕЙ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	0,038 91 70 4	41,20		1,047	1,64 1,49 1,15 0,16	16,03 76 44	26,28 19,97 11,56
								4,28		57,81
2	6.56-32-3	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДЕРМАТИНОМ ЗП МР	100 м2	0,038	805,76 7 704,06		1,047 1,002	32,06 293,34	16,03 4,15	513,89 1 217,36
2,1	1.1-1-1700	ДЕРМАТИН НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОБИВКИ ДВЕРЕЙ НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м2 % % чел-ч	5,7456 91 70 71,18	30,03		1,002 1,047	172,89 29,17 22,44 2,83	3,3 76 44	570,52 390,56 226,11
								549,90		2 918,44
3	6.56-38-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	0,094 80 55 91,15	966,19		1,047 1,047	95,09 76,07 52,30 8,97	16,03 71 44	1 524,30 1 082,25 670,69
								223,46		3 277,24
4	3.10-21-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,094	1 081,50 315,24 79,57 2 042,07	*1,15 *1,25 *1,25	1,047 1,047 1,047 1	122,40 38,78 9,79 191,95	16,03 8,01 16,03 3,41	1 962,15 310,64 156,92 654,57
4,1	1.9-7-6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ СТРОГАННЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И ЦЕННЫХ ПОРОД, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, МАРКА ДГ21-7, ПЛОЩАДЬ 1,39 М2	м2	1,4	502,80		1	703,92	11,05	7 778,32
4,2	1.9-7-13	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, ОДНОПОЛЬНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ СТРОГАННЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И ЦЕННЫХ ПОРОД, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, МАРКА ДГ21-8, ПЛОЩАДЬ 1,59 М2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2 % % % чел-ч	8 105 70 175 89,9	503,25		1 1,047	4 026,00 128,52 85,68 17,13 10,17	9,66 88 44 167	38 891,16 1 726,69 863,35 262,06
						*1,15	1,047	5 314,38		52 448,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,014						
		ЗП			4 529,95		1,025	65,00	16,03	1 042,03
5,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,0616	481,69		1	29,67	6,83	202,66
		НР от ЗП	%	100				65,00	84	875,31
		СП от ЗП	%	64				41,60	44	458,49
		ЗТР	чел-ч	385,2			1,025	5,53		
								201,27		2 578,49
6	3.10-34-1	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 м	0,287						
		ЗП			83,67	*1,25	1,047	31,43	16,03	503,78
		ЭМ			3,72	*1,25	1,047	1,40	8,77	12,25
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25	1,047	0,33	16,03	5,30
		МР			1,75		1	0,50	4,56	2,29
6,1	1.9-12-45	НАЛИЧНИКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПОКРЫТЫЕ НИТРОЛАКОМ, СЕЧЕНИЕ 74Х13 ММ	м	32,144	10,99		1	353,26	3,68	1 300,01
		НР от ЗП	%	105				33,00	88	443,33
		СП от ЗП	%	70				22,00	44	221,66
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,58	167	8,85
		ЗТР	чел-ч	7,82		*1,25	1,047	2,94		
								442,17		2 492,17
7	6.62-35-4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10 %/откосы/	100 м2	0,029						
		ЗП			213,95	*1,15	1,025	7,31	16,03	117,24
		ЭМ			4,47	*1,15	1,025	0,15	8,76	1,34
		в т.ч. ЗПМ			1,06	*1,15	1,025	0,04	16,03	0,58
		МР			110,73		1	3,21	5,02	16,12
7,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,0001479	2 278,84		1	0,34	5,29	1,78
7,2	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,001827	15 455,12		1	28,24	2,62	73,98
		НР от ЗП	%	100				7,31	84	98,48
		СП от ЗП	%	64				4,68	44	51,59
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	0,97
		ЗТР	чел-ч	18,9		*1,15	1,025	0,65		
								51,31		361,50
8	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0,108						
		ЗП			38,53		1,047	4,36	16,03	69,84
		НР от ЗП	%	80				3,49	71	49,59
		СП от ЗП	%	55				2,40	44	30,73
		ЗТР	чел-ч	3,77			1,047	0,43		
								10,25		150,16
9	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2	0,101						
		ЗП			116,41		1,047	12,31	16,03	197,33
		НР от ЗП	%	80				9,85	71	140,10
		СП от ЗП	%	55				6,77	44	86,83
		ЗТР	чел-ч	11,39			1,047	1,20		
								28,93		424,26
10	6.57-2-10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ	100 м2	0,101						
		ЗП			165,26		1,047	17,48	16,03	280,14
		НР от ЗП	%	80				13,98	71	198,90
		СП от ЗП	%	55				9,61	44	123,26
		ЗТР	чел-ч	16,17			1,047	1,71		
								41,07		602,30
11	3.11-8-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ НАСУХО /прим.из фанеры 10мм/	100 м2	0,101						
		ЗП			74,91	*1,15	1,047	9,11	16,03	146,03
		ЭМ			52,11	*1,25	1,047	6,89	8,78	60,48
		в т.ч. ЗПМ			12,31	*1,25	1,047	1,63	16,03	26,08
11,1	1.1-1-1304	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ	м3	0,103525	3 116,30		1	322,61	12,45	4 016,56
		НР от ЗП	%	104				9,47	88	128,51
		СП от ЗП	%	70				6,38	44	64,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,85	167	43,55
		ЗТР	чел-ч	7,33		*1,15	1,047	0,89		
								357,31		4 459,38
12	3.11-26-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 м2	0,101						
		ЗП			454,58	*1,15	1,047	55,28	16,03	886,16
		ЭМ			64,02	*1,25	1,047	8,46	8,78	74,30
		в т.ч. ЗПМ			15,13	*1,25	1,047	2,00	16,03	32,06
		МР			0,98		1	0,10	4,46	0,44
12,1	1.1-1-387	КЛЕЙ 'БУСТИЛАТ'	т	0,00505	8 653,93		1	43,70	4,51	197,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12,2	1.1-1-3262	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 0,7 ММ								
			м2	10,807	178,82		1	1 932,51	1,74	3 362,56
		НР от ЗП	%	104				57,49	88	779,82
		СП от ЗП	%	70				38,70	44	389,91
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,50	167	53,54
		ЗТР	чел-ч	38,2		*1,15	1,047	4,65		
								2 139,74		5 743,83
13	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,108						
		ЗП			115,07	*1,15	1,047	14,96	16,03	239,86
		ЭМ			2,23	*1,25	1,047	0,32	8,78	2,77
		в т.ч. ЗПМ			0,53	*1,25	1,047	0,07	16,03	1,20
13,1	1.1-1-394	КЛЕЙ МАСТИКА (РЕЗИНОВЫЙ), КН-2	кг	0,5562	9,99		1	5,56	14,24	79,12
13,2	1.1-1-289	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОВМЕЩЕННЫЕ								
			м	10,908	22,18		1	241,94	1,58	382,26
		НР от ЗП	%	104				15,56	88	211,08
		СП от ЗП	%	70				10,47	44	105,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,12	167	2,00
		ЗТР	чел-ч	8,99		*1,15	1,047	1,17		
								288,93		1 022,63
14	6.62-36-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,101						
		ЗП			386,01		1,025	39,96	16,03	640,59
		ЭМ			4,47		1,025	0,46	8,76	4,05
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	0,11	16,03	1,76
		МР			212,51		1	21,46	4,62	99,16
14,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,0006868	2 278,84		1	1,57	5,29	8,28
14,2	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,006767	15 455,12		1	104,58	2,62	274,01
		НР от ЗП	%	100				39,96	84	538,10
		СП от ЗП	%	64				25,57	44	281,86
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,19	167	2,94
		ЗТР	чел-ч	34,1			1,025	3,53		
								233,75		1 848,99
15	6.62-35-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,283						
		ЗП			297,72		1,025	86,36	16,03	1 384,37
		ЭМ			4,47		1,025	1,30	8,76	11,36
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	0,31	16,03	4,93
		МР			129,31		1	36,59	6,62	242,26
15,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,0018112	2 278,84		1	4,13	5,29	21,83
15,2	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,018961	15 455,12		1	293,04	2,62	767,78
		НР от ЗП	%	100				86,36	84	1 162,87
		СП от ЗП	%	64				55,27	44	609,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,54	167	8,23
		ЗТР	чел-ч	26,3			1,025	7,63		
								563,59		4 207,82
16	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/	100 м2	0,022						
		ЗП			3 378,32	*1,15	1,025	87,61	16,03	1 404,36
		ЭМ			216,26	*1,25	1,025	6,10	6,1	37,18
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,22	16,03	19,54
		МР			2 164,08		1	47,61	3,31	157,59
16,1	1.9-11-2	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2 /прим.мдф/	м2	2,255	128,92		1	290,71	6,39	1 857,67
		НР от ЗП	%	100				87,61	84	1 179,66
		СП от ЗП	%	64				56,07	44	617,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,14	167	32,63
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15	1,025	6,28		
								577,85		5 287,01
17	14.15-26-3	ВИДЕОДОМОФОН, ЗАМЕНА	шт.	1						
		ЗП			27,77		1,047	29,08	16,03	466,08
		ЭМ			4,22		1,047	4,42	8,81	38,93
		в т.ч. ЗПМ			1,84		1,047	1,93	16,03	30,88
		МР			0,22		1	0,22	8,98	1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17,1	1.21-5-1009	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', БЛОК ВЫЗОВА, МАРКА DP 300-TD 12	шт.	1	1 078,87		1	1 078,87	2,41	2 600,08
17,2	1.21-5-1011	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КОММУТАТОР, МАРКА КМ 100-7.1	шт.	1	324,76		1	324,76	1,74	565,08
17,3	1.21-5-1013	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', БЛОК ПИТАНИЯ, МАРКА PS2-CS1, PS2-CS2	шт.	1	489,49		1	489,49	1,42	695,08
17,4	1.21-5-1016	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КНОПКА ВЫХОДА, МАРКА В21	шт.	1	220,82		1	220,82	1,12	247,32
17,5	1.21-5-1021	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КОРОБКА КЛЕМНАЯ	шт.	1	45,80		1	45,80	1,44	65,95
17,6	1.21-5-1022	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', ТРУБКА АБОНЕНТСКАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ, МАРКА HS-403	шт.	1	45,33		1	45,33	2,18	98,82
		НР от ЗП	%	112				32,57	94	438,12
		СП от ЗП	%	70				20,36	46	214,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,38	167	51,57
		ЗТР	чел-ч	1,91			1,047	2,00		
								2 295,10	5 483,41	
Итого по разделу: Помещение 13								13 323,29	93 364,38	
Раздел: Помещение 8										
1	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0,088						
		ЗП			38,53		1,047	3,55	16,03	56,91
		НР от ЗП	%	80				2,84	71	40,41
		СП от ЗП	%	55				1,95	44	25,04
		ЗТР	чел-ч	3,77			1,047	0,35		
								8,34	122,36	
2	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2	0,083						
		ЗП			116,41		1,047	10,12	16,03	162,16
		НР от ЗП	%	80				8,10	71	115,13
		СП от ЗП	%	55				5,57	44	71,35
		ЗТР	чел-ч	11,39			1,047	0,99		
								23,79	348,64	
3	6.57-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ	100 м2	0,083						
		ЗП			343,39		1,047	29,84	16,03	478,35
		НР от ЗП	%	80				23,87	71	339,63
		СП от ЗП	%	55				16,41	44	210,47
		ЗТР	чел-ч	33,6			1,047	2,92		
								70,12	1 028,45	
4	6.57-1-2	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 м2	0,083						
		ЗП			78,39		1,047	6,81	16,03	109,20
		НР от ЗП	%	80				5,45	71	77,53
		СП от ЗП	%	55				3,75	44	48,05
		ЗТР	чел-ч	7,67			1,047	0,67		
								16,01	234,78	
5	3.11-11-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 м2	0,083						
		ЗП			491,25	*1,15	1,047	49,09	16,03	786,97
		ЭМ			84,71	*1,25	1,047	9,20	8,89	81,80
		в т.ч. ЗПМ			20,22	*1,25	1,047	2,20	16,03	35,21
		МР			1 124,71		1	93,35	6,46	603,05
5,1	1.9-12-15	ЛАГИ ДЛЯ ПОЛОВ, СЕЧЕНИЕ (80-100)Х40 ММ, АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	0,09794	2 025,48		1	198,38	3,44	682,41
5,2	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	0,02324	478,96		1	11,13	5,81	64,67
		НР от ЗП	%	104				51,05	88	692,53
		СП от ЗП	%	70				34,36	44	346,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,85	167	58,80
		ЗТР	чел-ч	44,7		*1,15	1,047	4,47		
								450,41	3 316,50	
6	3.26-27-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	м3	1,18						
		ЗП			135,42	*1,15	1,047	192,40	16,03	3 084,20
		ЭМ			44,11	*1,25	1,047	68,12	8,53	581,07
		в т.ч. ЗПМ			9,84	*1,25	1,047	15,20	16,03	243,59
6,1	1.1-1-2586	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ НЕНАГРУЖАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 'ЛАЙТ БАТТС', ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 170 ММ	м3	1,2036	480,08		1,019	588,80	4,46	2 626,06
		НР от ЗП	%	91				175,08	76	2 343,99
		СП от ЗП	%	70				134,68	44	1 357,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				26,60	167	406,80
		ЗТР	чел-ч	10,58		*1,15	1,047	15,03		
								1 185,68	10 399,17	
7	3.11-11-4	УСТРОЙСТВО ПРЯМОГО НАСТИЛА ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ	100 м2	0,083						
		ЗП			334,29	*1,15	1,047	33,41	16,03	535,52
		ЭМ			40,60	*1,25	1,047	4,41	6,1	26,90
		в т.ч. ЗПМ			8,12	*1,25	1,047	0,88	16,03	14,14
		МР			48,30		1	4,01	4,46	17,88
7,1	1.1-1-207	ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, НЕОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ III, ТОЛЩИНА 40-60 ММ	м3	0,3486	1 183,50		1	412,57	3,03	1 250,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	104				34,75	88	471,26
		СП от ЗП	%	70				23,39	44	235,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,54	167	23,61
		ЗТР	чел-ч	33		*1,15	1,047	3,30		
								514,08		2 560,88
8	3.11-8-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ НАСУХО /прим.из фанеры 10мм/ ЗП	100 м2	0,083	74,91	*1,15	1,047	7,49	16,03	120,00
		ЭМ			52,11	*1,25	1,047	5,66	8,78	49,70
		в т.ч. ЗПМ			12,31	*1,25	1,047	1,34	16,03	21,44
8,1	1.1-1-1304	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ	м3	0,085075	3 116,30		1	265,12	12,45	3 300,73
		НР от ЗП	%	104				7,79	88	105,60
		СП от ЗП	%	70				5,24	44	52,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,35	167	35,80
		ЗТР	чел-ч	7,33		*1,15	1,047	0,73		
								293,65		3 664,63
9	3.11-26-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 м2	0,083						
		ЗП			454,58	*1,15	1,047	45,43	16,03	728,23
		ЭМ			64,02	*1,25	1,047	6,95	8,78	61,06
		в т.ч. ЗПМ			15,13	*1,25	1,047	1,64	16,03	26,35
		МР			0,98		1	0,08	4,46	0,36
9,1	1.1-1-387	КЛЕЙ 'БУСТИЛАТ'	т	0,00415	8 653,93		1	35,91	4,51	161,97
9,2	1.1-1-3262	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 0,7 ММ								
			м2	8,881	178,82		1	1 588,10	1,74	2 763,29
		НР от ЗП	%	104				47,25	88	640,84
		СП от ЗП	%	70				31,80	44	320,42
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,87	167	44,00
		ЗТР	чел-ч	38,2		*1,15	1,047	3,82		
								1 758,39		4 720,17
10	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,088						
		ЗП			115,07	*1,15	1,047	12,19	16,03	195,44
		ЭМ			2,23	*1,25	1,047	0,26	8,78	2,25
		в т.ч. ЗПМ			0,53	*1,25	1,047	0,06	16,03	0,98
10,1	1.1-1-394	КЛЕЙ МАСТИКА (РЕЗИНОВЫЙ), КН-2	кг	0,4532	9,99		1	4,53	14,24	64,47
10,2	1.1-1-289	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОВМЕЩЕННЫЕ								
			м	8,888	22,18		1	197,14	1,58	311,47
		НР от ЗП	%	104				12,68	88	171,99
		СП от ЗП	%	70				8,53	44	85,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,11	167	1,64
		ЗТР	чел-ч	8,99		*1,15	1,047	0,95		
								235,44		833,25
11	6.63-6-2	СНЯТИЕ ОБОЕВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И СТЕКЛООБОЕВ	100 м2	0,232						
		ЗП			103,58		1,025	24,63	16,03	394,84
		НР от ЗП	%	100				24,63	84	331,67
		СП от ЗП	%	64				15,76	44	173,73
		ЗТР	чел-ч	9,95			1,025	2,37		
								65,02		900,24
12	3.15-140-1	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ОДИН РАЗ С ПОДГОТОВКОЙ	100 м2	0,232						
		ЗП			1 901,57	*1,15	1,025	520,02	16,03	8 335,96
		ЭМ			3,74	*1,25	1,025	1,11	6,1	6,78
		в т.ч. ЗПМ			1,12	*1,25	1,025	0,33	16,03	5,34
		МР			953,15		1	221,13	2,78	614,74
12,1	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,003712	15 455,12		1	57,37	2,62	150,31
12,2	1.3-2-44	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ВЕТОНИТ КР)	кг	27,84	9,10		1	253,34	2,07	524,42
12,3	1.1-1-1820	ОБОИ СТЕКЛОТАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, ОДНОСЛОЙНЫЕ	м2	25,984	16,38		1	425,62	3,54	1 506,69
		НР от ЗП	%	100				520,02	84	7 002,21
		СП от ЗП	%	64				332,81	44	3 667,82
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,58	167	8,92
		ЗТР	чел-ч	157		*1,15	1,025	42,93		
								2 332,00		21 817,85
13	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/ ЗП	100 м2	0,022	3 378,32	*1,15	1,025	87,61	16,03	1 404,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13,1	1.9-11-2	ЭМ			216,26	*1,25	1,025	6,10	6,1	37,18
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,22	16,03	19,54
		МР			2 164,08		1	47,61	3,31	157,59
		ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2								
		/прим.мдф/	м2	2,255	128,92		1	290,71	6,39	1 857,67
		НР от ЗП	%	100				87,61	84	1 179,66
		СП от ЗП	%	64				56,07	44	617,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,14	167	32,63
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15	1,025	6,28		
								577,85		5 287,01
14	6.67-7-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 шт.	0,02						
		ЗП			188,20		1,047	3,94	16,03	63,17
		НР от ЗП	%	80				3,15	71	44,85
		СП от ЗП	%	55				2,17	44	27,79
		ЗТР	чел-ч	17,89			1,047	0,37		
15	3.9-49-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0185						
		ЗП			867,24	*1,15	1,087	20,06	16,03	321,49
		ЭМ			131,58	*1,25	1,087	3,31	7,91	26,16
		в т.ч. ЗПМ			14,71	*1,25	1,087	0,37	16,03	5,93
		МР			432,39		1	8,00	8,03	64,23
		КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0185	19 485,54		1	360,48	3,04	1 095,87
		НР от ЗП	%	85				17,05	71	228,26
		СП от ЗП	%	70				14,04	44	141,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,65	167	9,90
		ЗТР	чел-ч	65,7		*1,15	1,087	1,52		
16	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 м2	0,078						
		ЗП			2 094,40	*1,15	1,025	192,56	16,03	3 086,81
		ЭМ			19,66	*1,25	1,025	1,96	6,1	11,99
		в т.ч. ЗПМ			3,93	*1,25	1,025	0,39	16,03	6,30
		МР			51,82		1	4,04	2,78	11,24
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ'	компл.	8	21,28		1	170,24	2,5	425,60
		ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 'АРМСТРОНГ', ТИП 'GEDINA' А	м2	7,995	138,89		1	1 110,43	4,31	4 785,93
		НР от ЗП	%	100				192,56	84	2 592,92
		СП от ЗП	%	64				123,24	44	1 358,20
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,68	167	10,52
16,1	1.1-1-863	ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ'	компл.	8	21,28		1	170,24	2,5	425,60
		ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 'АРМСТРОНГ', ТИП 'GEDINA' А	м2	7,995	138,89		1	1 110,43	4,31	4 785,93
		НР от ЗП	%	100				192,56	84	2 592,92
		СП от ЗП	%	64				123,24	44	1 358,20
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,68	167	10,52
		ЗТР	чел-ч	176		*1,15	1,025	16,18		
17	4.8-246-17	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100 шт.	0,02						
		ЗП			1 853,80	*1,15	1,047	44,64	16,03	715,60
		ЭМ			114,29	*1,25	1,047	2,99	8,86	26,51
		в т.ч. ЗПМ			26,54	*1,25	1,047	0,69	16,03	11,14
		МР			269,55		1	5,39	1,65	8,90
		ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТИП ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МОЩНОСТЬ 20 Вт	10 шт.	0,8	106,85		1	85,48	1,92	164,12
		ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ, СТАРТЕР, МАРКА 80-С-220, ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (С КЕРАМИЧЕСКИМ КОНДЕНСАТОРОМ)	шт.	8	1,62		1	12,96	5,61	72,71
		СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С ЗЕРКАЛЬНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ, АРТИКУЛ: ARS/R 4X18	шт.	2	122,52		1	245,04	8,48	2 077,94
		НР от ЗП	%	114				50,89	80	572,48
		СП от ЗП	%	67				29,91	44	314,86
17,3	1.22-2-75	ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТИП ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МОЩНОСТЬ 20 Вт	10 шт.	0,8	106,85		1	85,48	1,92	164,12
		ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ, СТАРТЕР, МАРКА 80-С-220, ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (С КЕРАМИЧЕСКИМ КОНДЕНСАТОРОМ)	шт.	8	1,62		1	12,96	5,61	72,71
		СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С ЗЕРКАЛЬНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ, АРТИКУЛ: ARS/R 4X18	шт.	2	122,52		1	245,04	8,48	2 077,94
		НР от ЗП	%	114				50,89	80	572,48
		СП от ЗП	%	67				29,91	44	314,86
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,21	167	18,60
18	4.8-166-4	ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПРОВОД ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 м	0,07						
		ЗП			191,11	*1,15	1,047	16,11	16,03	258,20
		ЭМ			1,69	*1,25	1,047	0,15	8,86	1,37
		в т.ч. ЗПМ			0,39	*1,25	1,047	0,04	16,03	0,57
		МР			36,68		1	2,57	4,56	11,71
								478,51		3 971,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18,1	1.23-13-30	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АППВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2X2,5 ММ2								
			км	0,007	1 770,42		1	12,39	1,66	20,57
		НР от ЗП	%	114				18,37	80	206,56
		СП от ЗП	%	67				10,79	44	113,61
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	0,95
		ЗТР	чел-ч	15,5		*1,15	1,047	1,31		
								60,45		612,97
19	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,02						
		ЗП			59,68		1,047	1,25	16,03	20,03
		НР от ЗП	%	80				1,00	71	14,22
		СП от ЗП	%	55				0,69	44	8,81
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047	0,12		
								2,94		43,06
20	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			455,00	*1,15	1,047	5,48	16,03	87,82
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			27,86		1	0,28	4,56	1,27
20,1	1.21-5-827	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, ТИП РС16-126Б	шт.	1	17,54		1	17,54	4,22	74,02
		НР от ЗП	%	114				6,25	80	70,26
		СП от ЗП	%	67				3,67	44	38,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	35		*1,15	1,047	0,42		
								33,28		272,54
21	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			390,00	*1,15	1,047	4,70	16,03	75,27
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			7,56		1	0,08	4,56	0,34
21,1	1.21-5-94	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А, СЕРИЯ 'МОСКВИЧКА', ТИП С16-044, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	шт.	1	11,87		1	11,87	2,23	26,47
		НР от ЗП	%	114				5,36	80	60,22
		СП от ЗП	%	67				3,15	44	33,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	30		*1,15	1,047	0,36		
								25,22		195,95
Итого по разделу: Помещение 8								10 359,74		74 636,56
Раздел: Помещение 9										
1	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0,166						
		ЗП			38,53		1,047	6,70	16,03	107,35
		НР от ЗП	%	80				5,36	71	76,22
		СП от ЗП	%	55				3,69	44	47,23
		ЗТР	чел-ч	3,77			1,047	0,66		
								15,75		230,80
2	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2	0,155						
		ЗП			116,41		1,047	18,89	16,03	302,83
		НР от ЗП	%	80				15,11	71	215,01
		СП от ЗП	%	55				10,39	44	133,25
		ЗТР	чел-ч	11,39			1,047	1,85		
								44,39		651,09
3	6.57-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ	100 м2	0,155						
		ЗП			343,39		1,047	55,73	16,03	893,30
		НР от ЗП	%	80				44,58	71	634,24
		СП от ЗП	%	55				30,65	44	393,05
		ЗТР	чел-ч	33,6			1,047	5,45		
								130,96		1 920,59
4	6.57-1-2	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 м2	0,155						
		ЗП			78,39		1,047	12,72	16,03	203,93
		НР от ЗП	%	80				10,18	71	144,79
		СП от ЗП	%	55				7,00	44	89,73
		ЗТР	чел-ч	7,67			1,047	1,24		
								29,90		438,45
5	3.11-11-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 м2	0,155						
		ЗП			491,25	*1,15	1,047	91,68	16,03	1 469,64
		ЭМ			84,71	*1,25	1,047	17,18	8,89	152,77
		в т.ч. ЗПМ			20,22	*1,25	1,047	4,10	16,03	65,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5,1	1.9-12-15	МР ЛАГИ ДЛЯ ПОЛОВ, СЕЧЕНИЕ (80-100)X40 ММ, АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ХВОЙНЫХ ПОРОД			1 124,71		1	174,33	6,46	1 126,17
5,2	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	0,1829	2 025,48		1	370,46	3,44	1 274,38
		НР от ЗП	м3	0,0434	478,96		1	20,79	5,81	120,77
		СП от ЗП	%	104				95,35	88	1 293,28
		НР и СП от ЗПМ	%	70				64,18	44	646,64
		ЗТР	%	175				7,18	167	109,80
			чел-ч	44,7		*1,15	1,047	8,34		
								841,15		6 193,45
6	3.26-27-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	м3	2,28						
		ЗП			135,42	*1,15	1,047	371,76	16,03	5 959,31
		ЭМ			44,11	*1,25	1,047	131,62	8,53	1 122,74
		в т.ч. ЗПМ			9,84	*1,25	1,047	29,36	16,03	470,67
6,1	1.1-1-2586	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ НЕНАГРУЖАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАРКА 'ЛАЙТ БАТТС', ТОЛЩИНА ОТ 50 ДО 170 ММ	м3	2,3256	480,08		1,019	1 137,69	4,46	5 074,08
		НР от ЗП	%	91				338,30	76	4 529,08
		СП от ЗП	%	70				260,23	44	2 622,10
		НР и СП от ЗПМ	%	175				51,38	167	786,02
		ЗТР	чел-ч	10,58		*1,15	1,047	29,04		
								2 290,98		20 093,33
7	3.11-11-4	УСТРОЙСТВО ПРЯМОГО НАСТИЛА ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ	100 м2	0,155						
		ЗП			334,29	*1,15	1,047	62,39	16,03	1 000,08
		ЭМ			40,60	*1,25	1,047	8,24	6,1	50,24
		в т.ч. ЗПМ			8,12	*1,25	1,047	1,65	16,03	26,40
		МР			48,30		1	7,49	4,46	33,39
7,1	1.1-1-207	ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, НЕОБРЕЗНЫЕ, ДЛИНА 2-6,5 М, СОРТ III, ТОЛЩИНА 40-60 ММ	м3	0,651	1 183,50		1	770,46	3,03	2 334,49
		НР от ЗП	%	104				64,89	88	880,07
		СП от ЗП	%	70				43,67	44	440,04
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,89	167	44,09
		ЗТР	чел-ч	33		*1,15	1,047	6,16		
								960,03		4 782,40
8	3.11-8-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ НАСУХО /прим. из фанеры 10мм/	100 м2	0,155						
		ЗП			74,91	*1,15	1,047	13,98	16,03	224,10
		ЭМ			52,11	*1,25	1,047	10,57	8,78	92,81
		в т.ч. ЗПМ			12,31	*1,25	1,047	2,50	16,03	40,03
8,1	1.1-1-1304	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ	м3	0,158875	3 116,30		1	495,10	12,45	6 164,02
		НР от ЗП	%	104				14,54	88	197,21
		СП от ЗП	%	70				9,79	44	98,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,38	167	66,85
		ЗТР	чел-ч	7,33		*1,15	1,047	1,37		
								548,36		6 843,59
9	3.11-26-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 м2	0,155						
		ЗП			454,58	*1,15	1,047	84,84	16,03	1 359,94
		ЭМ			64,02	*1,25	1,047	12,99	8,78	114,02
		в т.ч. ЗПМ			15,13	*1,25	1,047	3,07	16,03	49,20
		МР			0,98		1	0,15	4,46	0,68
9,1	1.1-1-387	КЛЕЙ 'БУСТИЛАТ'	т	0,00775	8 653,93		1	67,07	4,51	302,48
9,2	1.1-1-3262	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 0,7 ММ	м2	16,585	178,82		1	2 965,73	1,74	5 160,37
		НР от ЗП	%	104				88,23	88	1 196,75
		СП от ЗП	%	70				59,39	44	598,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,37	167	82,16
		ЗТР	чел-ч	38,2		*1,15	1,047	7,13		
								3 283,77		8 814,77
10	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,166						
		ЗП			115,07	*1,15	1,047	23,00	16,03	368,68
		ЭМ			2,23	*1,25	1,047	0,48	8,78	4,25
		в т.ч. ЗПМ			0,53	*1,25	1,047	0,12	16,03	1,85
10,1	1.1-1-394	КЛЕЙ МАСТИКА (РЕЗИНОВЫЙ), КН-2	кг	0,8549	9,99		1	8,54	14,24	121,62
10,2	1.1-1-289	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОВМЕЩЕННЫЕ	м	16,766	22,18		1	371,87	1,58	587,55
		НР от ЗП	%	104				23,92	88	324,44
		СП от ЗП	%	70				16,10	44	162,22
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,21	167	3,09
		ЗТР	чел-ч	8,99		*1,15	1,047	1,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								444,12		1 571,85
11	6.63-6-2	СНЯТИЕ ОБОЕВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И СТЕКЛОБОЕВ	100 м2	0,434						
		ЗП			103,58		1,025	46,08	16,03	738,62
		НР от ЗП	%	100				46,08	84	620,44
		СП от ЗП	%	64				29,49	44	324,99
		ЗТР	чел-ч	9,95			1,025	4,43		
								121,65		1 684,05
12	3.15-140-1	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ОДИН РАЗ С ПОДГОТОВКОЙ	100 м2	0,434						
		ЗП			1 901,57	*1,15	1,025	972,80	16,03	15 593,99
		ЭМ			3,74	*1,25	1,025	2,08	6,1	12,69
		в т.ч. ЗПМ			1,12	*1,25	1,025	0,62	16,03	9,98
		МР			953,15		1	413,67	2,78	1 149,99
12,1	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,006944	15 455,12		1	107,32	2,62	281,18
12,2	1.3-2-44	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ВЕТОНИТ КР)	кг	52,08	9,10		1	473,93	2,07	981,03
12,3	1.1-1-1820	ОБОИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, ОДНОСЛОЙНЫЕ	м2	48,608	16,38		1	796,20	3,54	2 818,54
		НР от ЗП	%	100				972,80	84	13 098,95
		СП от ЗП	%	64				622,59	44	6 861,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,09	167	16,67
		ЗТР	чел-ч	157		*1,15	1,025	80,32		
								4 362,48		40 814,40
13	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/	100 м2	0,025						
		ЗП			3 378,32	*1,15	1,025	99,55	16,03	1 595,86
		ЭМ			216,26	*1,25	1,025	6,93	6,1	42,26
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,39	16,03	22,21
		МР			2 164,08		1	54,10	3,31	179,08
13,1	1.9-11-2	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2 /прим.мдф/	м2	2,5625	128,92		1	330,36	6,39	2 110,98
		НР от ЗП	%	100				99,55	84	1 340,52
		СП от ЗП	%	64				63,71	44	702,18
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,43	167	37,09
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15	1,025	7,13		
								656,63		6 007,97
14	6.67-7-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 шт.	0,04						
		ЗП			188,20		1,047	7,88	16,03	126,35
		НР от ЗП	%	80				6,30	71	89,71
		СП от ЗП	%	55				4,33	44	55,59
		ЗТР	чел-ч	17,89			1,047	0,75		
								18,51		271,65
15	3.9-49-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0346						
		ЗП			867,24	*1,15	1,087	37,51	16,03	601,28
		ЭМ			131,58	*1,25	1,087	6,19	7,91	48,93
		в т.ч. ЗПМ			14,71	*1,25	1,087	0,69	16,03	11,09
		МР			432,39		1	14,96	8,03	120,13
15,1	1.6-1-291	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0346	19 485,54		1	674,20	3,04	2 049,57
		НР от ЗП	%	85				31,88	71	426,91
		СП от ЗП	%	70				26,26	44	264,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,21	167	18,52
		ЗТР	чел-ч	65,7		*1,15	1,087	2,84		
								792,21		3 529,90
16	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 м2	0,1475						
		ЗП			2 094,40	*1,15	1,025	364,14	16,03	5 837,23
		ЭМ			19,66	*1,25	1,025	3,72	6,1	22,66
		в т.ч. ЗПМ			3,93	*1,25	1,025	0,74	16,03	11,91
		МР			51,82		1	7,64	2,78	21,25
16,1	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ'	компл.	15	21,28		1	319,20	2,5	798,00
16,2	1.1-1-2105	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 'АРМСТРОНГ', ТИП 'GEDINA' А	м2	15,11875	138,89		1	2 099,84	4,31	9 050,32
		НР от ЗП	%	100				364,14	84	4 903,27
		СП от ЗП	%	64				233,05	44	2 568,38
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,30	167	19,89
		ЗТР	чел-ч	176		*1,15	1,025	30,60		
								3 393,03		23 221,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	4.8-246-17	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100 шт.	0,04						
		ЗП			1 853,80	*1,15	1,047	89,28	16,03	1 431,20
		ЭМ			114,29	*1,25	1,047	5,98	8,86	53,01
		в т.ч. ЗПМ			26,54	*1,25	1,047	1,39	16,03	22,27
		МР			269,55		1	10,78	1,65	17,79
17,1	1.22-6-6	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТИП ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МОЩНОСТЬ 20 ВТ	10 шт.	1,6	106,85		1	170,96	1,92	328,24
17,2	1.22-5-1	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ, СТАРТЕР, МАРКА 80-С-220, ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (С КЕРАМИЧЕСКИМ КОНДЕНСАТОРОМ)	шт.	16	1,62		1	25,92	5,61	145,41
17,3	1.22-2-75	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С ЗЕРКАЛЬНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ, АРТИКУЛ: ARS/R 4X18	шт.	4	122,52		1	490,08	8,48	4 155,88
		НР от ЗП	%	114				101,78	80	1 144,96
		СП от ЗП	%	67				59,82	44	629,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,43	167	37,19
		ЗТР	чел-ч	142,6		*1,15	1,047	6,87		
								957,03		7 943,41
18	4.8-166-4	ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПРОВОД ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 м	0,14						
		ЗП			191,11	*1,15	1,047	32,21	16,03	516,40
		ЭМ			1,69	*1,25	1,047	0,31	8,86	2,74
		в т.ч. ЗПМ			0,39	*1,25	1,047	0,07	16,03	1,15
		МР			36,68		1	5,14	4,56	23,42
18,1	1.23-13-30	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АППВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2X2,5 MM2	км	0,014	1 770,42		1	24,79	1,66	41,14
		НР от ЗП	%	114				36,72	80	413,12
		СП от ЗП	%	67				21,58	44	227,22
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,12	167	1,92
		ЗТР	чел-ч	15,5		*1,15	1,047	2,61		
								120,87		1 225,96
19	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,02						
		ЗП			59,68		1,047	1,25	16,03	20,03
		НР от ЗП	%	80				1,00	71	14,22
		СП от ЗП	%	55				0,69	44	8,81
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047	0,12		
								2,94		43,06
20	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			455,00	*1,15	1,047	5,48	16,03	87,82
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			27,86		1	0,28	4,56	1,27
20,1	1.21-5-827	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, ТИП РС16-126Б	шт.	1	17,54		1	17,54	4,22	74,02
		НР от ЗП	%	114				6,25	80	70,26
		СП от ЗП	%	67				3,67	44	38,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	35		*1,15	1,047	0,42		
								33,28		272,54
21	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			390,00	*1,15	1,047	4,70	16,03	75,27
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			7,56		1	0,08	4,56	0,34
21,1	1.21-5-94	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А, СЕРИЯ 'МОСКВИЧКА', ТИП С16-044, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	шт.	1	11,87		1	11,87	2,23	26,47
		НР от ЗП	%	114				5,36	80	60,22
		СП от ЗП	%	67				3,15	44	33,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	30		*1,15	1,047	0,36		
								25,22		195,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	6.56-38-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	0,027 80 55 165,39	1 753,13		1,047 1,047	49,56 39,65 27,26 4,68	16,03 71 44	794,43 564,05 349,55
								116,47		1 708,03
23	6.56-37-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,027	2 441,05 53,92 7,28 19 772,40		1,047 1,047 1,047 1	69,01 1,52 0,21 533,85	16,03 6,47 16,03 1,44	1 106,17 9,86 3,30 768,75
23,1	1.9-1-199	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФАЛЬШИВЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ, ПЛОЩАДЬ 2,33 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ								
23,2	1.7-1-15	СЛИВЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 0,55 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2 м2 % % % чел-ч	2,7 1,46907 105 70 175 195,15	3 710,09 134,11		1 1 1,047	10 017,24 197,02 72,46 48,31 0,37 5,52	2,02 2,29 88 44 167	20 234,83 451,17 973,43 486,71 5,51
								10 939,78		24 036,43
24	3.10-85-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	0,017	222,98 10,42 2,46 2 343,59		1,047 1,047 1,047 1	3,97 0,19 0,04 39,84	16,03 8,77 16,03 2,91	63,62 1,63 0,70 115,94
24,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х600Х6000 ММ								
24,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40Х480 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м шт. % % % чел-ч	1,7425 2 105 70 175 19,44	235,40 10,42		1 1,047	410,18 20,84 4,17 2,78 0,07 0,35	1,6 1,5 88 44 167	656,30 31,26 55,99 27,99 1,17
								482,04		953,90
25	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗП	100 м2	0,005	4 529,95		1,025	23,22	16,03	372,15
25,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3 % % чел-ч	0,022 100 64 385,2	481,69		1 1,025	10,60 23,22 14,86 1,97	6,83 84 44	72,38 312,61 163,75
								71,90		920,89
26	6.62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 % /оконные откосы/ ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % % чел-ч	0,024 100 64 44,9	515,00 631,59		1,025 1 1,025	12,67 15,16 12,67 8,11 1,10	16,03 3,56 84 44	203,08 53,96 170,59 89,36
								48,61		516,99
Итого по разделу: Помещение 9								30 732,06		164 886,45

Раздел: Помещение 3

1	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м % % чел-ч	0,215 80 55 3,77	38,53		1,047 1,047	8,67 6,94 4,77 0,85	16,03 71 44	139,03 98,71 61,17
								20,38		298,91
2	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	0,201 80 55 11,39	116,41		1,047 1,047	24,50 19,60 13,48 2,40	16,03 71 44	392,71 278,82 172,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								57,58		844,32
3	3.11-26-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 м2	0,201						
		ЗП			454,58	*1,15	1,047	110,01	16,03	1 763,54
		ЭМ			64,02	*1,25	1,047	16,84	8,78	147,86
		в т.ч. ЗПМ			15,13	*1,25	1,047	3,98	16,03	63,80
		МР			0,98		1	0,20	4,46	0,88
3,1	1.1-1-387	КЛЕЙ 'БУСТИЛАТ'	м	0,01005	8 653,93		1	86,97	4,51	392,24
3,2	1.1-1-3262	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 0,7 ММ	м2	21,507	178,82		1	3 845,88	1,74	6 691,83
		НР от ЗП	%	104				114,41	88	1 551,92
		СП от ЗП	%	70				77,01	44	775,96
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,97	167	106,55
		ЗТР	чел-ч	38,2		*1,15	1,047	9,24		
								4 258,29		11 430,78
4	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,215						
		ЗП			115,07	*1,15	1,047	29,79	16,03	477,51
		ЭМ			2,23	*1,25	1,047	0,63	8,78	5,51
		в т.ч. ЗПМ			0,53	*1,25	1,047	0,15	16,03	2,39
4,1	1.1-1-394	КЛЕЙ МАСТИКА (РЕЗИНОВЫЙ), КН-2	кг	1,10725	9,99		1	11,06	14,24	157,51
4,2	1.1-1-289	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОВМЕЩЕННЫЕ	м	21,715	22,18		1	481,64	1,58	760,99
		НР от ЗП	%	104				30,98	88	420,21
		СП от ЗП	%	70				20,85	44	210,10
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,26	167	3,99
		ЗТР	чел-ч	8,99		*1,15	1,047	2,33		
								575,21		2 035,82
5	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/	100 м2	0,028						
		ЗП			3 378,32	*1,15	1,025	111,50	16,03	1 787,37
		ЭМ			216,26	*1,25	1,025	7,76	6,1	47,33
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,55	16,03	24,87
		МР			2 164,08		1	60,59	3,31	200,57
5,1	1.9-11-2	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2 /прим.мдф/	м2	2,87	128,92		1	370,00	6,39	2 364,30
		НР от ЗП	%	100				111,50	84	1 501,39
		СП от ЗП	%	64				71,36	44	786,44
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,71	167	41,53
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15	1,025	7,99		
								735,42		6 728,93
6	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,02						
		ЗП			59,68		1,047	1,25	16,03	20,03
		НР от ЗП	%	80				1,00	71	14,22
		СП от ЗП	%	55				0,69	44	8,81
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047	0,12		
								2,94		43,06
7	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			455,00	*1,15	1,047	5,48	16,03	87,82
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			27,86		1	0,28	4,56	1,27
7,1	1.21-5-827	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, ТИП РС16-126Б	шт.	1	17,54		1	17,54	4,22	74,02
		НР от ЗП	%	114				6,25	80	70,26
		СП от ЗП	%	67				3,67	44	38,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	35		*1,15	1,047	0,42		
								33,28		272,54
8	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			390,00	*1,15	1,047	4,70	16,03	75,27
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			7,56		1	0,08	4,56	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8,1	1.21-5-94	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А, СЕРИЯ 'МОСКВИЧКА', ТИП С16-044, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	шт.	1	11,87		1	11,87	2,23	26,47
		НР от ЗП	%	114				5,36	80	60,22
		СП от ЗП	%	67				3,15	44	33,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	30		*1,15	1,047	0,36		
								25,22		195,95
9	6.56-38-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 м2	0,027						
		ЗП			1 753,13		1,047	49,56	16,03	794,43
		НР от ЗП	%	80				39,65	71	564,05
		СП от ЗП	%	55				27,26	44	349,55
		ЗТР	чел-ч	165,39			1,047	4,68		
								116,47		1 708,03
10	6.56-37-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	100 м2	0,027						
		ЗП			2 441,05		1,047	69,01	16,03	1 106,17
		ЭМ			53,92		1,047	1,52	6,47	9,86
		в т.ч. ЗПМ			7,28		1,047	0,21	16,03	3,30
		МР			19 772,40		1	533,85	1,44	768,75
10,1	1.9-1-199	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФАЛЬШИВЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ, ПЛОЩАДЬ 2,33 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ								
10,2	1.7-1-15	СЛИВЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 0,55 ММ	м2	2,7	3 710,09		1	10 017,24	2,02	20 234,83
		НР от ЗП	м2	1,46907	134,11		1	197,02	2,29	451,17
		СП от ЗП	%	105				72,46	88	973,43
		НР и СП от ЗПМ	%	70				48,31	44	486,71
		ЗТР	%	175				0,37	167	5,51
		ЗТР	чел-ч	195,15			1,047	5,52		
								10 939,78		24 036,43
11	3.10-85-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 м	0,017						
		ЗП			222,98		1,047	3,97	16,03	63,62
		ЭМ			10,42		1,047	0,19	8,77	1,63
		в т.ч. ЗПМ			2,46		1,047	0,04	16,03	0,70
		МР			2 343,59		1	39,84	2,91	115,94
11,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х600Х6000 ММ								
11,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40Х480 ММ	м	1,7425	235,40		1	410,18	1,6	656,30
		НР от ЗП	шт.	2	10,42		1	20,84	1,5	31,26
		СП от ЗП	%	105				4,17	88	55,99
		НР и СП от ЗПМ	%	70				2,78	44	27,99
		ЗТР	%	175				0,07	167	1,17
		ЗТР	чел-ч	19,44			1,047	0,35		
								482,04		953,90
12	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,005						
		ЗП			4 529,95		1,025	23,22	16,03	372,15
12,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,022	481,69		1	10,60	6,83	72,38
		НР от ЗП	%	100				23,22	84	312,61
		СП от ЗП	%	64				14,86	44	163,75
		ЗТР	чел-ч	385,2			1,025	1,97		
								71,90		920,89
13	6.62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 % /оконные откосы/	100 м2	0,024						
		ЗП			515,00		1,025	12,67	16,03	203,08
		МР			631,59		1	15,16	3,56	53,96
		НР от ЗП	%	100				12,67	84	170,59
		СП от ЗП	%	64				8,11	44	89,36
		ЗТР	чел-ч	44,9			1,025	1,10		
								48,61		516,99
Итого по разделу: Помещение 3								17 367,12		49 986,55

Раздел: Помещение 1

1	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0,141						
		ЗП			38,53		1,047	5,69	16,03	91,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	80				4,55	71	64,74
		СП от ЗП	%	55				3,13	44	40,12
		ЗТР	чел-ч	3,77			1,047	0,56		
								13,37		196,04
2	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2	0,132	116,41		1,047	16,09	16,03	257,90
		ЗП	%	80				12,87	71	183,11
		НР от ЗП	%	55				8,85	44	113,48
		СП от ЗП	%							
		ЗТР	чел-ч	11,39			1,047	1,57		
								37,81		554,49
3	3.11-8-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ НАСУХО /прим.из фанеры 10мм/	100 м2	0,132						
		ЗП			74,91	*1,15	1,047	11,91	16,03	190,85
		ЭМ			52,11	*1,25	1,047	9,00	8,78	79,04
		в т.ч. ЗПМ			12,31	*1,25	1,047	2,13	16,03	34,09
3,1	1.1-1-1304	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ ОБРЕЗНАЯ, СОРТ В/ВВ, МАРКА ФСФ, ТОЛЩИНА 10 ММ	м3	0,1353	3 116,30		1	421,64	12,45	5 249,36
		НР от ЗП	%	104				12,39	88	167,95
		СП от ЗП	%	70				8,34	44	83,97
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,73	167	56,93
		ЗТР	чел-ч	7,33		*1,15	1,047	1,16		
								467,01		5 828,10
4	3.11-26-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО ЛИНОЛЕУМА НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100 м2	0,132						
		ЗП			454,58	*1,15	1,047	72,25	16,03	1 158,14
		ЭМ			64,02	*1,25	1,047	11,06	8,78	97,10
		в т.ч. ЗПМ			15,13	*1,25	1,047	2,61	16,03	41,90
		МР			0,98		1	0,13	4,46	0,58
4,1	1.1-1-387	КЛЕЙ 'БУСТИЛАТ'	т	0,0066	8 653,93		1	57,12	4,51	257,59
4,2	1.1-1-3262	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, КЛАСС 34/43, ИСТИРАЕМОСТЬ 30 Г/М2 (Т), ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1, ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 2 ММ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ 0,7 ММ								
			м2	14,124	178,82		1	2 525,65	1,74	4 394,64
		НР от ЗП	%	104				75,14	88	1 019,16
		СП от ЗП	%	70				50,58	44	509,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,57	167	69,97
		ЗТР	чел-ч	38,2		*1,15	1,047	6,07		
								2 796,50		7 506,76
5	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,141						
		ЗП			115,07	*1,15	1,047	19,54	16,03	313,15
		ЭМ			2,23	*1,25	1,047	0,41	8,78	3,61
		в т.ч. ЗПМ			0,53	*1,25	1,047	0,10	16,03	1,57
5,1	1.1-1-394	КЛЕЙ МАСТИКА (РЕЗИНОВЫЙ), КН-2	кг	0,72615	9,99		1	7,25	14,24	103,30
5,2	1.1-1-289	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОВМЕЩЕННЫЕ								
			м	14,241	22,18		1	315,87	1,58	499,07
		НР от ЗП	%	104				20,32	88	275,57
		СП от ЗП	%	70				13,68	44	137,79
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,18	167	2,62
		ЗТР	чел-ч	8,99		*1,15	1,047	1,53		
								377,25		1 335,11
6	6.63-6-2	СНЯТИЕ ОБОЕВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И СТЕКЛООБОЕВ	100 м2	0,37						
		ЗП			103,58		1,025	39,28	16,03	629,70
		НР от ЗП	%	100				39,28	84	528,95
		СП от ЗП	%	64				25,14	44	277,07
		ЗТР	чел-ч	9,95			1,025	3,77		
								103,70		1 435,72
7	3.15-140-1	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ОДИН РАЗ С ПОДГОТОВКОЙ	100 м2	0,37						
		ЗП			1 901,57	*1,15	1,025	829,35	16,03	13 294,42
		ЭМ			3,74	*1,25	1,025	1,77	6,1	10,82
		в т.ч. ЗПМ			1,12	*1,25	1,025	0,53	16,03	8,51
		МР			953,15		1	352,67	2,78	980,41
7,1	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,00592	15 455,12		1	91,49	2,62	239,72
7,2	1.3-2-44	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ВЕТОНИТ КR)	кг	44,4	9,10		1	404,04	2,07	836,36
7,3	1.1-1-1820	ОБОИ СТЕКЛОТАКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, ОДНОСЛОЙНЫЕ	м2	41,44	16,38		1	678,79	3,54	2 402,91
		НР от ЗП	%	100				829,35	84	11 167,31
		СП от ЗП	%	64				530,78	44	5 849,54
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,93	167	14,21
		ЗТР	чел-ч	157		*1,15	1,025	68,47		
								3 719,17		34 795,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/ ЗП	100 м2	0,02	3 378,32	*1,15	1,025	79,64	16,03	1 276,69
		ЭМ			216,26	*1,25	1,025	5,54	6,1	33,80
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,11	16,03	17,77
		МР			2 164,08		1	43,28	3,31	143,26
8,1	1.9-11-2	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2 /прим.мдф/ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2 % % % чел-ч	2,05 100 64 175 242	128,92		1 79,64 50,97 1,94 5,71	264,29 79,64 50,97 1,94 5,71	6,39 84 44 167	1 688,79 1 072,42 561,74 29,68
						*1,15	1,025	525,30		4 806,38
9	6.67-7-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ЗП	100 шт.	0,03	188,20		1,047	5,91	16,03	94,76
		НР от ЗП	%	80				4,73	71	67,28
		СП от ЗП	%	55				3,25	44	41,69
		ЗТР	чел-ч	17,89			1,047	0,56		
								13,89		203,73
10	3.9-49-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ЗП	м	0,0295	867,24	*1,15	1,087	31,98	16,03	512,65
		ЭМ			131,58	*1,25	1,087	5,27	7,91	41,72
		в т.ч. ЗПМ			14,71	*1,25	1,087	0,59	16,03	9,45
		МР			432,39		1	12,76	8,03	102,43
10,1	1.6-1-291	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м % % % чел-ч	0,0295 85 70 175 65,7	19 485,54		1 27,18 22,39 1,03 2,42	574,82 27,18 22,39 1,03 2,42	3,04 71 44 167	1 747,46 363,98 225,57 15,78
						*1,15	1,087	675,43		3 009,59
11	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ЗП	100 м2	0,1245	2 094,40	*1,15	1,025	307,36	16,03	4 927,02
		ЭМ			19,66	*1,25	1,025	3,14	6,1	19,13
		в т.ч. ЗПМ			3,93	*1,25	1,025	0,63	16,03	10,05
		МР			51,82		1	6,45	2,78	17,94
11,1	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП 'АРМСТРОНГ'	компл.	12,661017	21,28		1	269,43	2,5	673,57
11,2	1.1-1-2105	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА 'АРМСТРОНГ', ТИП 'GEDINA' А НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2 % % % чел-ч	12,76125 100 64 175 176	138,89		1 307,36 196,71 1,10 25,83	1 772,41 307,36 196,71 1,10 25,83	4,31 84 44 167	7 639,09 4 138,70 2 167,89 16,78
						*1,15	1,025	2 863,96		19 600,12
12	4.8-246-17	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 ЗП	100 шт.	0,03	1 853,80	*1,15	1,047	66,96	16,03	1 073,40
		ЭМ			114,29	*1,25	1,047	4,49	8,86	39,76
		в т.ч. ЗПМ			26,54	*1,25	1,047	1,04	16,03	16,70
		МР			269,55		1	8,09	1,65	13,34
12,1	1.22-6-6	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТИП ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МОЩНОСТЬ 20 ВТ	10 шт.	1,2	106,85		1	128,22	1,92	246,18
12,2	1.22-5-1	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ, СТАРТЕР, МАРКА 80-С-220, ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (С КЕРАМИЧЕСКИМ КОНДЕНСАТОРОМ)	шт.	12	1,62		1	19,44	5,61	109,06
12,3	1.22-2-75	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С ЗЕРКАЛЬНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ, АРТИКУЛ: ARS/R 4X18 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт. % % % чел-ч	3 114 67 175 142,6	122,52		1 76,33 44,86 1,82 5,15	367,56 76,33 44,86 1,82 5,15	8,48 80 44 167	3 116,91 858,72 472,30 27,89
						*1,15	1,047	717,77		5 957,56
13	4.8-166-4	ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ПРОВОД ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ЗП	100 м	0,12	191,11	*1,15	1,047	27,61	16,03	442,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13,1	1.23-13-30	ЭМ			1,69	*1,25	1,047	0,27	8,86	2,35
		в т.ч. ЗПМ			0,39	*1,25	1,047	0,06	16,03	0,98
		МР			36,68		1	4,40	4,56	20,07
		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА АППВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х2,5 ММ2								
			км	0,012	1 770,42		1	21,25	1,66	35,27
		НР от ЗП	%	114				31,48	80	354,10
		СП от ЗП	%	67				18,50	44	194,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,11	167	1,64
		ЗТР	чел-ч	15,5		*1,15	1,047	2,24		
									103,62	1 050,82
14	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ								
			100 шт.	0,02						
		ЗП			59,68		1,047	1,25	16,03	20,03
		НР от ЗП	%	80				1,00	71	14,22
		СП от ЗП	%	55				0,69	44	8,81
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047	0,12		
									2,94	43,06
15	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ								
			100 шт.	0,01						
		ЗП			455,00	*1,15	1,047	5,48	16,03	87,82
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			27,86		1	0,28	4,56	1,27
		15,1	1.21-5-827	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, ТИП РС16-126Б						
	шт.			1	17,54		1	17,54	4,22	74,02
НР от ЗП	%			114				6,25	80	70,26
СП от ЗП	%			67				3,67	44	38,64
НР и СП от ЗПМ	%			175				0,02	167	0,22
ЗТР	чел-ч			35		*1,15	1,047	0,42		
							33,28	272,54		
16	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ								
			100 шт.	0,01						
		ЗП			390,00	*1,15	1,047	4,70	16,03	75,27
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			7,56		1	0,08	4,56	0,34
		16,1	1.21-5-94	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А, СЕРИЯ 'МОСКВИЧКА', ТИП С16-044, ОДНОКЛАВИШНЫЙ,СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ						
	шт.			1	11,87		1	11,87	2,23	26,47
НР от ЗП	%			114				5,36	80	60,22
СП от ЗП	%			67				3,15	44	33,12
НР и СП от ЗПМ	%			175				0,02	167	0,22
ЗТР	чел-ч			30		*1,15	1,047	0,36		
							25,22	195,95		
17	6.56-38-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ								
			100 м2	0,027						
		ЗП			1 753,13		1,047	49,56	16,03	794,43
		НР от ЗП	%	80				39,65	71	564,05
		СП от ЗП	%	55				27,26	44	349,55
		ЗТР	чел-ч	165,39			1,047	4,68		
									116,47	1 708,03
18	6.56-37-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2								
			100 м2	0,027						
		ЗП			2 441,05		1,047	69,01	16,03	1 106,17
		ЭМ			53,92		1,047	1,52	6,47	9,86
		в т.ч. ЗПМ			7,28		1,047	0,21	16,03	3,30
		МР			19 772,40		1	533,85	1,44	768,75
		18,1	1.9-1-199	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФАЛЬШИВЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ, ПЛОЩАДЬ 2,33 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ						
	м2			2,7	3 710,09		1	10 017,24	2,02	20 234,83
СЛИВЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 0,55 ММ	м2			1,46907	134,11		1	197,02	2,29	451,17
НР от ЗП	%			105				72,46	88	973,43
СП от ЗП	%			70				48,31	44	486,71
НР и СП от ЗПМ	%			175				0,37	167	5,51
ЗТР	чел-ч			195,15			1,047	5,52		
18,2	1.7-1-15								10 939,78	24 036,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	3.10-85-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 м	0,017	222,98		1,047	3,97	16,03	63,62
		ЗП			10,42		1,047	0,19	8,77	1,63
		ЭМ			2,46		1,047	0,04	16,03	0,70
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			2 343,59		1	39,84	2,91	115,94
19,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20X600X6000 ММ	м	1,7425	235,40		1	410,18	1,6	656,30
19,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40X480 ММ	шт.	2	10,42		1	20,84	1,5	31,26
		НР от ЗП	%	105				4,17	88	55,99
		СП от ЗП	%	70				2,78	44	27,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	1,17
		ЗТР	чел-ч	19,44			1,047	0,35		
								482,04		953,90
20	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,005	4 529,95		1,025	23,22	16,03	372,15
20,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,022	481,69		1	10,60	6,83	72,38
		НР от ЗП	%	100				23,22	84	312,61
		СП от ЗП	%	64				14,86	44	163,75
		ЗТР	чел-ч	385,2			1,025	1,97		
								71,90		920,89
21	6.62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 % /оконные откосы/	100 м2	0,024	515,00		1,025	12,67	16,03	203,08
		ЗП			631,59		1	15,16	3,56	53,96
		МР						12,67	84	170,59
		НР от ЗП	%	100				8,11	44	89,36
		СП от ЗП	%	64				1,10		
		ЗТР	чел-ч	44,9			1,025			
								48,61		516,99
Итого по разделу: Помещение 1								24 135,02		114 927,91
Раздел: Помещение 12										
1	6.57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 м2	0,015	781,15		1,047	12,27	16,03	196,66
		ЗП			64,48		1,047	1,01	7,56	7,66
		ЭМ			19,25		1,047	0,30	16,03	4,85
		в т.ч. ЗПМ								
		НР от ЗП	%	80				9,82	71	139,63
		СП от ЗП	%	55				6,75	44	86,53
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,53	167	8,10
		ЗТР	чел-ч	69,87			1,047	1,10		
								30,38		438,58
2	3.11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	0,015	986,98	*1,15	1,047	17,83	16,03	285,74
		ЗП			99,77	*1,25	1,047	1,96	9,39	18,39
		ЭМ			12,51	*1,25	1,047	0,25	16,03	3,94
		в т.ч. ЗПМ			699,78		1	10,50	1,46	15,33
2,1	1.3-2-50	СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 0,3 ММ	м	0,00705	5 986,03		1	42,20	3,2	135,04
2,2	1.3-2-35	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ, КЛЕЕВЫЕ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	м	0,00705	1 677,56		1	11,83	4,57	54,05
2,3	1.1-1-2399	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30X30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ, ЦВЕТА: ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЧЕРНЫЙ	м2	1,53	114,81		1	175,66	3,12	548,06
		НР от ЗП	%	104				18,54	88	251,45
		СП от ЗП	%	70				12,48	44	125,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,44	167	6,58
		ЗТР	чел-ч	84,08		*1,15	1,047	1,52		
								291,44		1 440,37
3	6.63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 м2	0,08	781,64		1,047	65,47	16,03	1 049,49
		ЗП						52,38	71	745,14
		НР от ЗП	%	80				36,01	44	461,78
		СП от ЗП	%	55						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	74,3			1,047	6,22		
								153,86		2 256,41
4	3.15-144-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 м2	0,08						
		ЗП			2 356,29	*1,15	1,025	222,20	16,03	3 561,84
		ЭМ			29,03	*1,25	1,025	2,98	8,78	26,13
		в т.ч. ЗПМ			6,86	*1,25	1,025	0,70	16,03	11,27
		МР			690,78		1	55,26	5,79	319,97
4,1	1.3-2-50	СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 0,3 ММ	т	0,0376	5 986,03		1	225,07	3,2	720,24
4,2	1.1-1-835	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ, БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, СОРТ II	м2	8	51,89		1	415,12	3,02	1 253,66
		НР от ЗП	%	100				222,20	84	2 991,95
		СП от ЗП	%	64				142,21	44	1 567,21
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,23	167	18,82
		ЗТР	чел-ч	200,42		*1,15	1,025	18,90		
								1 286,27		10 459,82
5	6.62-35-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,023						
		ЗП			297,72		1,025	7,02	16,03	112,51
		ЭМ			4,47		1,025	0,11	8,76	0,92
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	0,02	16,03	0,40
		МР			129,31		1	2,97	6,62	19,69
5,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,0001472	2 278,84		1	0,34	5,29	1,77
5,2	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,001541	15 455,12		1	23,82	2,62	62,40
		НР от ЗП	%	100				7,02	84	94,51
		СП от ЗП	%	64				4,49	44	49,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,04	167	0,67
		ЗТР	чел-ч	26,3			1,025	0,62		
								45,81		341,97
6	6.62-36-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,015						
		ЗП			386,01		1,025	5,93	16,03	95,14
		ЭМ			4,47		1,025	0,07	8,76	0,60
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	0,02	16,03	0,26
		МР			212,51		1	3,19	4,62	14,73
6,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,000102	2 278,84		1	0,23	5,29	1,23
6,2	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,001005	15 455,12		1	15,53	2,62	40,69
		НР от ЗП	%	100				5,93	84	79,92
		СП от ЗП	%	64				3,80	44	41,86
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,04	167	0,43
		ЗТР	чел-ч	34,1			1,025	0,52		
								34,72		274,60
Итого по разделу: Помещение 12								1 842,48		15 211,75
Раздел: Помещение 2										
1	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/	100 м2	0,025						
		ЗП			3 378,32	*1,15	1,025	99,55	16,03	1 595,86
		ЭМ			216,26	*1,25	1,025	6,93	6,1	42,26
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,39	16,03	22,21
		МР			2 164,08		1	54,10	3,31	179,08
1,1	1.9-11-2	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2 /прим.мдф/	м2	2,5625	128,92		1	330,36	6,39	2 110,98
		НР от ЗП	%	100				99,55	84	1 340,52
		СП от ЗП	%	64				63,71	44	702,18
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,43	167	37,09
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15	1,025	7,13		
								656,63		6 007,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,02	59,68		1,047	1,25	16,03	20,03
		ЗП						1,00	71	14,22
		НР от ЗП	%	80				0,69	44	8,81
		СП от ЗП	%	55				0,12		
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047			
								2,94		43,06
3	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			455,00	*1,15	1,047	5,48	16,03	87,82
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			27,86		1	0,28	4,56	1,27
3,1	1.21-5-827	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, ТИП РС16-126Б	шт.	1	17,54		1	17,54	4,22	74,02
		НР от ЗП	%	114				6,25	80	70,26
		СП от ЗП	%	67				3,67	44	38,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	35		*1,15	1,047	0,42		
								33,28		272,54
4	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			390,00	*1,15	1,047	4,70	16,03	75,27
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		МР			7,56		1	0,08	4,56	0,34
4,1	1.21-5-94	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А, СЕРИЯ 'МОСКВИЧКА', ТИП С16-044, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	шт.	1	11,87		1	11,87	2,23	26,47
		НР от ЗП	%	114				5,36	80	60,22
		СП от ЗП	%	67				3,15	44	33,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	30		*1,15	1,047	0,36		
								25,22		195,95
5	6.56-38-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 м2	0,027						
		ЗП			1 753,13		1,047	49,56	16,03	794,43
		НР от ЗП	%	80				39,65	71	564,05
		СП от ЗП	%	55				27,26	44	349,55
		ЗТР	чел-ч	165,39			1,047	4,68		
								116,47		1 708,03
6	6.56-37-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	100 м2	0,027						
		ЗП			2 441,05		1,047	69,01	16,03	1 106,17
		ЭМ			53,92		1,047	1,52	6,47	9,86
		в т.ч. ЗПМ			7,28		1,047	0,21	16,03	3,30
		МР			19 772,40		1	533,85	1,44	768,75
6,1	1.9-1-199	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФАЛЬШИВЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ, ПЛОЩАДЬ 2,33 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ								
6,2	1.7-1-15	СЛИВЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 0,55 ММ	м2	2,7	3 710,09		1	10 017,24	2,02	20 234,83
		НР от ЗП	м2	1,46907	134,11		1	197,02	2,29	451,17
		СП от ЗП	%	105				72,46	88	973,43
		НР и СП от ЗПМ	%	70				48,31	44	486,71
		ЗТР	%	175				0,37	167	5,51
		ЗТР	чел-ч	195,15			1,047	5,52		
								10 939,78		24 036,43
7	3.10-85-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 м	0,017						
		ЗП			222,98		1,047	3,97	16,03	63,62
		ЭМ			10,42		1,047	0,19	8,77	1,63
		в т.ч. ЗПМ			2,46		1,047	0,04	16,03	0,70
		МР			2 343,59		1	39,84	2,91	115,94
7,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х600Х6000 ММ								
7,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40Х480 ММ	м	1,7425	235,40		1	410,18	1,6	656,30
		НР от ЗП	шт.	2	10,42		1	20,84	1,5	31,26
			%	105				4,17	88	55,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	70				2,78	44	27,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	1,17
		ЗТР	чел-ч	19,44			1,047	0,35		
								482,04		953,90
8	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,005	4 529,95		1,025	23,22	16,03	372,15
8,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,022	481,69		1	10,60	6,83	72,38
		НР от ЗП	%	100				23,22	84	312,61
		СП от ЗП	%	64				14,86	44	163,75
		ЗТР	чел-ч	385,2			1,025	1,97		
								71,90		920,89
9	6.62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 % /оконные откосы/	100 м2	0,024	515,00		1,025	12,67	16,03	203,08
		ЗП			631,59		1	15,16	3,56	53,96
		НР от ЗП	%	100				12,67	84	170,59
		СП от ЗП	%	64				8,11	44	89,36
		ЗТР	чел-ч	44,9			1,025	1,10		
								48,61		516,99
Итого по разделу: Помещение 2								12 376,87		34 655,76

Раздел: Помещение 10

1	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/ ЗП	100 м2	0,02	3 378,32	*1,15	1,025	79,64	16,03	1 276,69
		ЭМ			216,26	*1,25	1,025	5,54	6,1	33,80
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,11	16,03	17,77
		НР			2 164,08		1	43,28	3,31	143,26
1,1	1.9-11-2	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2 /прим.мдф/	м2	2,05	128,92		1	264,29	6,39	1 688,79
		НР от ЗП	%	100				79,64	84	1 072,42
		СП от ЗП	%	64				50,97	44	561,74
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,94	167	29,68
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15	1,025	5,71		
								525,30		4 806,38
2	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,02	59,68		1,047	1,25	16,03	20,03
		ЗП						1,00	71	14,22
		НР от ЗП	%	80				0,69	44	8,81
		СП от ЗП	%	55				0,12		
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047			
								2,94		43,06
3	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01	455,00	*1,15	1,047	5,48	16,03	87,82
		ЗП			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		ЭМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		в т.ч. ЗПМ			27,86		1	0,28	4,56	1,27
3,1	1.21-5-827	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, ТИП РС16-126Б	шт.	1	17,54		1	17,54	4,22	74,02
		НР от ЗП	%	114				6,25	80	70,26
		СП от ЗП	%	67				3,67	44	38,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	35		*1,15	1,047	0,42		
								33,28		272,54
4	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01	390,00	*1,15	1,047	4,70	16,03	75,27
		ЗП			2,71	*1,25	1,047	0,04	8,86	0,31
		ЭМ			0,63	*1,25	1,047	0,01	16,03	0,13
		в т.ч. ЗПМ			7,56		1	0,08	4,56	0,34
4,1	1.21-5-94	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А, СЕРИЯ 'МОСКВИЧКА', ТИП С16-044, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	шт.	1	11,87		1	11,87	2,23	26,47
		НР от ЗП	%	114				5,36	80	60,22
		СП от ЗП	%	67				3,15	44	33,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,22
		ЗТР	чел-ч	30		*1,15	1,047	0,36		
								25,22		195,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6.56-38-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 м2	0,027						
		ЗП			1 753,13		1,047	49,56	16,03	794,43
		НР от ЗП	%	80				39,65	71	564,05
		СП от ЗП	%	55				27,26	44	349,55
		ЗТР	чел-ч	165,39			1,047	4,68		
								116,47		1 708,03
6	6.56-37-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	100 м2	0,027						
		ЗП			2 441,05		1,047	69,01	16,03	1 106,17
		ЭМ			53,92		1,047	1,52	6,47	9,86
		в т.ч. ЗПМ			7,28		1,047	0,21	16,03	3,30
		МР			19 772,40		1	533,85	1,44	768,75
6,1	1.9-1-199	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФАЛЬШИВЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ, ПЛОЩАДЬ 2,33 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ								
6,2	1.7-1-15	СЛИВЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 0,55 ММ	м2	2,7	3 710,09		1	10 017,24	2,02	20 234,83
		ЗП	м2	1,46907	134,11		1	197,02	2,29	451,17
		НР от ЗП	%	105				72,46	88	973,43
		СП от ЗП	%	70				48,31	44	486,71
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,37	167	5,51
		ЗТР	чел-ч	195,15			1,047	5,52		
								10 939,78		24 036,43
7	3.10-85-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 м	0,017						
		ЗП			222,98		1,047	3,97	16,03	63,62
		ЭМ			10,42		1,047	0,19	8,77	1,63
		в т.ч. ЗПМ			2,46		1,047	0,04	16,03	0,70
		МР			2 343,59		1	39,84	2,91	115,94
7,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х600Х6000 ММ	м	1,7425	235,40		1	410,18	1,6	656,30
7,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40Х480 ММ	шт.	2	10,42		1	20,84	1,5	31,26
		НР от ЗП	%	105				4,17	88	55,99
		СП от ЗП	%	70				2,78	44	27,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	1,17
		ЗТР	чел-ч	19,44			1,047	0,35		
								482,04		953,90
8	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,005						
		ЗП			4 529,95		1,025	23,22	16,03	372,15
8,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,022	481,69		1	10,60	6,83	72,38
		НР от ЗП	%	100				23,22	84	312,61
		СП от ЗП	%	64				14,86	44	163,75
		ЗТР	чел-ч	385,2			1,025	1,97		
								71,90		920,89
9	6.62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 % /оконные откосы/	100 м2	0,024						
		ЗП			515,00		1,025	12,67	16,03	203,08
		МР			631,59		1	15,16	3,56	53,96
		НР от ЗП	%	100				12,67	84	170,59
		СП от ЗП	%	64				8,11	44	89,36
		ЗТР	чел-ч	44,9			1,025	1,10		
								48,61		516,99
Итого по разделу: Помещение 10								12 245,54		33 454,17
Итого по локальной смете:								122 382,12		581 123,53
Васнецова 3										
2	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0,29						
		ЗП			38,53		1,047	11,70	16,03	187,53
		НР от ЗП	%	80				9,36	71	133,15
		СП от ЗП	%	55				6,44	44	82,51
		ЗТР	чел-ч	3,77			1,047	1,14		
								27,50		403,19
3	6.57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2	0,271						
		ЗП			116,41		1,047	33,03	16,03	529,47
		НР от ЗП	%	80				26,42	71	375,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	55				18,17		
		ЗТР	чел-ч	11,39			1,047	3,23	44	232,97
								77,62		1 138,36
4	3.11-37-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ-ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	100 м2	0,271						
		ЗП			280,12	*1,15	1,047	91,40	16,03	1 465,18
		ЭМ			43,13	*1,25	1,047	15,30	6,1	93,31
		в т.ч. ЗПМ			8,51	*1,25	1,047	3,02	16,03	48,38
		МР			267,96		1	72,62	2,92	212,04
4,1	1.1-1-744	ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 23/31, ТОЛЩИНА 7 ММ	м2	27,7775	193,84		1	5 384,39	3,11	16 745,45
		НР от ЗП	%	104				95,06	88	1 289,36
		СП от ЗП	%	70				63,98	44	644,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				5,29	167	80,79
		ЗТР	чел-ч	22,55		*1,15	1,047	7,36		
								5 728,04		20 530,81
5	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,29						
		ЗП			115,07	*1,15	1,047	40,18	16,03	644,08
		ЭМ			2,23	*1,25	1,047	0,85	8,78	7,43
		в т.ч. ЗПМ			0,53	*1,25	1,047	0,20	16,03	3,22
5,1	1.1-1-394	КЛЕЙ МАСТИКА (РЕЗИНОВЫЙ), КН-2	кг	1,4935	9,99		1	14,92	14,24	212,46
5,2	1.1-1-289	ПЛИНТУСЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОВМЕЩЕННЫЕ	м	29,29	22,18		1	649,65	1,58	1 026,45
		НР от ЗП	%	104				41,79	88	566,79
		СП от ЗП	%	70				28,13	44	283,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,35	167	5,38
		ЗТР	чел-ч	8,99		*1,15	1,047	3,14		
								775,87		2 745,99
6	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,08						
		ЗП			59,68		1,047	5,00	16,03	80,13
		НР от ЗП	%	80				4,00	71	56,89
		СП от ЗП	%	55				2,75	44	35,26
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047	0,49		
								11,75		172,28
7	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,03						
		ЗП			455,00	*1,15	1,047	16,44	16,03	263,46
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,11	8,86	0,94
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,02	16,03	0,40
		МР			27,86		1	0,84	4,56	3,81
7,1	1.21-5-827	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 'РОНДО', НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 16 А, ОДНОМЕСТНЫЕ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, ТИП RC16-126Б	шт.	3	17,54		1	52,62	4,22	222,06
		НР от ЗП	%	114				18,74	80	210,77
		СП от ЗП	%	67				11,01	44	115,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,04	167	0,67
		ЗТР	чел-ч	35		*1,15	1,047	1,26		
								99,80		817,63
8	4.8-243-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,05						
		ЗП			390,00	*1,15	1,047	23,48	16,03	376,37
		ЭМ			2,71	*1,25	1,047	0,18	8,86	1,57
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25	1,047	0,04	16,03	0,66
		МР			7,56		1	0,38	4,56	1,72
8,1	1.21-5-94	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 250 В И СИЛЕ ТОКА 6 А, СЕРИЯ 'МОСКВИЧКА', ТИП С16-044, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	шт.	5	11,87		1	59,35	2,23	132,35
		НР от ЗП	%	114				26,77	80	301,10
		СП от ЗП	%	67				15,73	44	165,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	1,10
		ЗТР	чел-ч	30		*1,15	1,047	1,81		
								125,96		979,81
9	6.62-36-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,29						
		ЗП			386,01		1,025	114,74	16,03	1 839,31
		ЭМ			4,47		1,025	1,33	8,76	11,64
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1,025	0,32	16,03	5,05
		МР			212,51		1	61,63	4,62	284,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	m	0,001972	2 278,84		1	4,49	5,29	23,77
9,2	1.1-1-439	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	m	0,01943	15 455,12		1	300,29	2,62	786,77
		НР от ЗП	%	100				114,74	84	1 545,02
		СП от ЗП	%	64				73,43	44	809,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,56	167	8,43
		ЗТР	чел-ч	34,1			1,025	10,14		
								671,21		5 308,96
10	6.67-7-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 шт.	0,04						
		ЗП			188,20		1,047	7,88	16,03	126,35
		НР от ЗП	%	80				6,30	71	89,71
		СП от ЗП	%	55				4,33	44	55,59
		ЗТР	чел-ч	17,89			1,047	0,75		
								18,51		271,65
11	4.8-246-3	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4	100 шт.	0,04						
		ЗП			2 220,40	*1,15	1,047	106,94	16,03	1 714,23
		ЭМ			314,09	*1,25	1,047	16,44	8,86	145,68
		в т.ч. ЗПМ			72,94	*1,25	1,047	3,82	16,03	61,21
		МР			301,00		1	12,04	4,56	54,90
11,1	1.22-6-6	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТИП ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, ТИП ЦОКОЛЯ G 13, МОЩНОСТЬ 20 ВТ	10 шт.	1,6	106,85		1	170,96	1,92	328,24
11,2	1.22-5-1	ПУСКРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ, СТАРТЕР, МАРКА 80-С-220, ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (С КЕРАМИЧЕСКИМ КОНДЕНСАТОРОМ)	шт.	16	1,62		1	25,92	5,61	145,41
11,3	1.22-2-105	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ПОТОЛОЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40, С ОПАЛОВЫМ (ПРИЗМАТИЧЕСКИМ) РАССЕЙВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ АОТ.ОPL 4X18, АОТ.PRS 4X18	шт.	4	621,25		1	2 485,00	3,37	8 374,45
		НР от ЗП	%	114				121,91	80	1 371,38
		СП от ЗП	%	67				71,65	44	754,26
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,69	167	102,22
		ЗТР	чел-ч	170,8		*1,15	1,047	8,23		
								3 017,55		12 990,77
12	6.67-7-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 шт.	0,01						
		ЗП			64,59		1,047	0,68	16,03	10,84
		НР от ЗП	%	80				0,54	71	7,70
		СП от ЗП	%	55				0,37	44	4,77
		ЗТР	чел-ч	6,32			1,047	0,07		
								1,59		23,31
13	4.8-245-6	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ: ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 шт.	0,01						
		ЗП			998,40	*1,15	1,047	12,02	16,03	192,70
		ЭМ			157,93	*1,25	1,047	2,07	9,38	19,39
		в т.ч. ЗПМ			26,78	*1,25	1,047	0,35	16,03	5,62
		МР			373,10		1	3,73	4,56	17,01
13,1	1.22-1-13	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, МАРКА НПО22-100, ПОТОЛОЧНО-НАСТЕННЫЕ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ, С МОЛОЧНЫМ РАССЕЙВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ 60 ВТ	шт.	1	60,99		1	60,99	1,52	92,70
13,2	1.22-6-93	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СО ВСТРОЕННЫМ ПРА, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, ЦОКОЛЬ E27, МОЩНОСТЬ 20 ВТ, У-ОБРАЗНОГО ТИПА	10 шт.	1	1 053,30		1	1 053,30	0,85	895,31
		НР от ЗП	%	114				13,70	80	154,16
		СП от ЗП	%	67				8,05	44	84,79
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,61	167	9,39
		ЗТР	чел-ч	76,8		*1,15	1,047	0,92		
								1 154,47		1 465,45
14	6.65-10-1	СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ РАКОВИН (УМЫВАЛЬНИКОВ)	100 компл.	1						
		ЗП			2 550,36		1,067	2 721,23	16,03	43 621,38
		МР			229,06		1	229,06	4,62	1 058,26
14,1	1.17-1-41	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ "КЛАССИК"	шт.	100	116,27		1	11 627,00	4,76	55 344,52
		НР от ЗП	%	110				2 993,35	92	40 131,67
		СП от ЗП	%	74				2 013,71	44	19 193,41
		ЗТР	чел-ч	212			1,067	226,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								19 584,35		159 349,24
15	6.65-8-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУША	100 шт.	0,01						
		ЗП			1 830,33		1,067	19,53	16,03	313,06
		ЭМ			4,22		1,067	0,05	6,09	0,27
		в т.ч. ЗПМ			0,84		1,067	0,01	16,03	0,14
		МР			16,92		1	0,17	3,49	0,59
15,1	1.17-2-17	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ 'ЕЛОЧКА' С КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ И ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ, VIDIMA IDEAL+ARMA								
			шт.	1	370,67		1	370,67	3,78	1 401,13
		НР от ЗП	%	110				21,48	92	288,02
		СП от ЗП	%	74				14,45	44	137,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,23
		ЗТР	чел-ч	145,23			1,067	1,55		
								426,37		2 141,05
16	6.56-38-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 м2	0,027						
		ЗП			1 753,13		1,047	49,56	16,03	794,43
		НР от ЗП	%	80				39,65	71	564,05
		СП от ЗП	%	55				27,26	44	349,55
		ЗТР	чел-ч	165,39			1,047	4,68		
								116,47		1 708,03
17	6.56-37-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	100 м2	0,027						
		ЗП			2 441,05		1,047	69,01	16,03	1 106,17
		ЭМ			53,92		1,047	1,52	6,47	9,86
		в т.ч. ЗПМ			7,28		1,047	0,21	16,03	3,30
		МР			19 772,40		1	533,85	1,44	768,75
17,1	1.9-1-199	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, РАСПАШНЫЕ С ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФАЛЬШИВЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ, ПЛОЩАДЬ 2,33 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ								
17,2	1.7-1-15	СЛИВЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 0,55 ММ	м2	2,7	3 710,09		1	10 017,24	2,02	20 234,83
			м2	1,46907	134,11		1	197,02	2,29	451,17
		НР от ЗП	%	105				72,46	88	973,43
		СП от ЗП	%	70				48,31	44	486,71
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,37	167	5,51
		ЗТР	чел-ч	195,15			1,047	5,52		
								10 939,78		24 036,43
18	3.10-85-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 м	0,016						
		ЗП			222,98		1,047	3,74	16,03	59,88
		ЭМ			10,42		1,047	0,17	8,77	1,53
		в т.ч. ЗПМ			2,46		1,047	0,04	16,03	0,66
		МР			2 343,59		1	37,50	2,91	109,12
18,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20X600X6000 ММ								
18,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40X480 ММ	м	1,64	235,40		1	386,06	1,6	617,69
			шт.	2	10,42		1	20,84	1,5	31,26
		НР от ЗП	%	105				3,93	88	52,69
		СП от ЗП	%	70				2,62	44	26,35
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	1,10
		ЗТР	чел-ч	19,44			1,047	0,33		
								454,93		899,62
19	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,005						
		ЗП			4 529,95		1,025	23,22	16,03	372,15
19,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,022	481,69		1	10,60	6,83	72,38
		НР от ЗП	%	100				23,22	84	312,61
		СП от ЗП	%	64				14,86	44	163,75
		ЗТР	чел-ч	385,2			1,025	1,97		
								71,90		920,89
20	6.62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 % /оконные откосы/	100 м2	0,024						
		ЗП			515,00		1,025	12,67	16,03	203,08
		МР			631,59		1	15,16	3,56	53,96
		НР от ЗП	%	100				12,67	84	170,59
		СП от ЗП	%	64				8,11	44	89,36
		ЗТР	чел-ч	44,9			1,025	1,10		
								48,61		516,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	6.56-38-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ	100 м2	0,044						
		ЗП			966,19		1,047	44,51	16,03	713,50
		НР от ЗП	%	80				35,61	71	506,59
		СП от ЗП	%	55				24,48	44	313,94
		ЗТР	чел-ч	91,15			1,047	4,20		
								104,60		1 534,03
22	3.10-21-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3	100 м2	0,044						
		ЗП			1 081,50	*1,15	1,047	57,30	16,03	918,45
		ЭМ			315,24	*1,25	1,047	18,15	8,01	145,41
		в т.ч. ЗПМ			79,57	*1,25	1,047	4,58	16,03	73,45
		МР			2 042,07		1	89,85	3,41	306,39
22,1	1.9-7-104	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ГЛУХИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С РЕШЕТЧАТЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА, С ЛАМИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БЕЗ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ (КРОМЕ ПЕТЕЛЬ), МАРКА ДГ21-8, ПЛОЩАДЬ 1,59 М2	м2	4,4	251,58		1	1 106,95	4,14	4 582,78
22,2	1.8-1-21	ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ С Г-ОБРАЗНЫМИ ФАЛЕВЫМИ РУЧКАМИ, МАРКА ЗЩ1-1, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ЗДАНИЙ	шт.	3	21,79		1	65,37	5,73	374,57
		НР от ЗП	%	105				60,17	88	808,24
		СП от ЗП	%	70				40,11	44	404,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,02	167	122,66
		ЗТР	чел-ч	89,9		*1,15	1,047	4,76		
								1 445,92		7 662,62
23	6.61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,016						
		ЗП			4 529,95		1,025	74,29	16,03	1 190,89
23,1	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	0,0704	481,69		1	33,91	6,83	231,61
		НР от ЗП	%	100				74,29	84	1 000,35
		СП от ЗП	%	64				47,55	44	523,99
		ЗТР	чел-ч	385,2			1,025	6,32		
								230,04		2 946,84
24	3.10-34-1	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 м	0,142						
		ЗП			83,67	*1,25	1,047	15,55	16,03	249,26
		ЭМ			3,72	*1,25	1,047	0,69	8,77	6,06
		в т.ч. ЗПМ			0,88	*1,25	1,047	0,16	16,03	2,62
		МР			1,75		1	0,25	4,56	1,13
24,1	1.9-12-45	НАЛИЧНИКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПОКРЫТЫЕ НИТРОЛАКОМ, СЕЧЕНИЕ 74X13 ММ	м	15,904	10,99		1	174,78	3,68	643,21
		НР от ЗП	%	105				16,33	88	219,35
		СП от ЗП	%	70				10,89	44	109,67
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,28	167	4,38
		ЗТР	чел-ч	7,82		*1,25	1,047	1,45		
								218,77		1 233,06
25	6.69-36-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА РЕГИСТРЫ ОТОПЛЕНИЯ	м2	1,2						
		ЗП			8,83		1,047	11,09	16,03	177,84
		ЭМ			2,37		1,047	2,98	9,01	26,83
		в т.ч. ЗПМ			0,99		1,047	1,24	16,03	19,94
		МР			47,80		1,002	57,47	3,34	191,97
		НР от ЗП	%	91				10,09	76	135,16
		СП от ЗП	%	70				7,76	44	78,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,17	167	33,30
		ЗТР	чел-ч	0,7			1,047	0,88		
								91,56		643,35
26	6.69-36-2	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА РЕГИСТРЫ ОТОПЛЕНИЯ	м2	1,2						
		ЗП			6,06		1,047	7,61	16,03	122,05
		ЭМ			0,31		1,047	0,39	10,39	4,05
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1,047	0,01	16,03	0,20
		МР			3,90		1,002	4,69	3,34	15,66
		НР от ЗП	%	91				6,93	76	92,76
		СП от ЗП	%	70				5,33	44	53,70
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,33
		ЗТР	чел-ч	0,48			1,047	0,60		
								24,97		288,55
27	14.15-26-3	ВИДЕОДОМОФОН, ЗАМЕНА	шт.	1						
		ЗП			27,77		1,047	29,08	16,03	466,08
		ЭМ			4,22		1,047	4,42	8,81	38,93
		в т.ч. ЗПМ			1,84		1,047	1,93	16,03	30,88
		МР			0,22		1	0,22	8,98	1,98
27,1	1.21-5-1009	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', БЛОК ВЫЗОВА, МАРКА DP 300-TD 12	шт.	1	1 078,87		1	1 078,87	2,41	2 600,08
27,2	1.21-5-1011	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КОММУТАТОР, МАРКА КМ 100-7.1	шт.	1	324,76		1	324,76	1,74	565,08
27,3	1.21-5-1013	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', БЛОК ПИТАНИЯ, МАРКА PS2-CS1, PS2-CS2	шт.	1	489,49		1	489,49	1,42	695,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27,4	1.21-5-1016	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КНОПКА ВЫХОДА, МАРКА В21	шт.	1	220,82		1	220,82	1,12	247,32
27,5	1.21-5-1021	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', КОРОБКА КЛЕМНАЯ	шт.	1	45,80		1	45,80	1,44	65,95
27,6	1.21-5-1022	ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА 'ЭЛТИС', ТРУБКА АБОНЕНТСКАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ, МАРКА HS-403	шт.	1	45,33		1	45,33	2,18	98,82
		НР от ЗП	%	112				32,57	94	438,12
		СП от ЗП	%	70				20,36	46	214,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,38	167	51,57
		ЗТР	чел-ч	1,91			1,047	2,00		
								2 295,10		5 483,41
28	3.15-28-1	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ/устройство защиты на стенах по периметру из панелей мдф/ ЗП	100 м2	0,022	3 378,32	*1,15	1,025	87,61	16,03	1 404,36
		ЭМ			216,26	*1,25	1,025	6,10	6,1	37,18
		в т.ч. ЗПМ			43,25	*1,25	1,025	1,22	16,03	19,54
		МР			2 164,08		1	47,61	3,31	157,59
28,1	1.9-11-2	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ДСП, МАРКА ПКО, ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ ПЛОЩАДЬ 1,02 М2								
		/прим.мдф/	м2	2,255	128,92		1	290,71	6,39	1 857,67
		НР от ЗП	%	100				87,61	84	1 179,66
		СП от ЗП	%	64				56,07	44	617,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,14	167	32,63
		ЗТР	чел-ч	242		*1,15	1,025	6,28		
								577,85		5 287,01
Итого по локальной смете:								48 341,09		261 499,33
Итого по смете: Ремонт помещений								170 723,21		842 622,86
Снижение 0,95										800 491,72
НДС 18%										144 088,51
Итого с НДС										944 580,23

Составил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]